2283426

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प)

पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग

संकेतस्थळ - www.mbmc.gov.in ई-मेल - watersupply@mbmc.gov.in संपर्क - 281922828-251

जा.क्र.मनपा/पापु व मलनि/ 623 /2024-25 दि.05/07/2024

प्रति,
सिस्टम मॅनेजर
संगणक विभाग
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या साकेत पंप हाउस येथील पंप क्र. ५ च्या VFD PANEL ची दुरुस्ती करणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकामी ऑन-लाईन दर मागविणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या साकेत पंप हाउस येथील पंप क्र. ५ च्या VFD PANEL ची दुरुस्ती करणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करावयाचे आहे. परंतु सदर कामा अंतर्गत लागणाऱ्या खालील बाबींकरीताचे दर दरसुचीमध्ये उपलब्ध नसल्याने त्यांचे ऑन-लाईन दर मागविणे आवश्यक आहे. याकरीता लागणाऱ्या बाबींचा तक्ता सोबत जोडत आहे, सदर तक्ता मनपाच्या www.mbmc.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा.

(दीपक खांबित)
शहर अभियंता
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

E:\E Folder\Deepak Jadhav\Sadar\2023-24\Tender Rate Invite\VFD PANEL.doc

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

पाणी पुरवठा व मलनिसारण विभाग

स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प)

ता. जि.ठाणे - 401 101

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या साकेत पंप हाउस येथील पंप क्र. ५ च्या VFD PANEL ची दुरुस्ती करणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकमी मिरा-भाईंदर महानगर पालिका खालील तक्त्यातील बाबींकरिता ऑनलाईन दर मागवीत आहे.

उपरोक्त कामांतर्गत बाबींचे दर दि. 05.07-2024 ते दि. 13.07.2024 रोजी दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत **watersupply@mbmc.gov.in** या ई-मेलवर पाठविण्यात यावे.

DESCRIPTION OF WORK	Qty	Unit	Rate (Excluding GST)
ITEM No 1 :- REPAIRs TO VFD PANEL Repairing, Installing, Testing & Commissioning of VFD Panel by replacing following parts / Cards etc complete as per detailed specifications & as directed by Engineer-In-Charge CONTROL INTERFACE MODULE CIM - (G130, S120) - 1 No FAN ASSEMBLY KIT for AC DRIVE/POWER/MOTOR MODULE FRAME SIZE G,H,J.- 2 Nos FAN TRANSFORMER FOR 3AC 380-480 V FRAMESIZE H - 1 No THYR_TZ800N 1800V 800A - 6 Nos IGD3/R2 MOD. 480V/840A - 3 Nos. CAPACITOR 5200U 20% 400V 85C - 24 Nos TDB BGR R6 480V AC (J2S309856) - 1 No CABLE SET - RECTIFIER/INVERTER, FS-H THYRISTOR, PB INV TEMP SENSOR, PB RECT TEMP, PS - 1 No	01	No	

ITEM No 2 :- SOFT WARE DEVELOPMENT, PROGRAMMING & CALIBRATION Software devolopment, Programming & Calibration etc complete as per detailed specifications & as directed by Engineer-In-Charge	01	No	
ITEM No 3 :- DISMENTLING & RE-ERECTION Dismentling & Re-erection of VFD Panel on site with satisfactory TesT & Trial etc as per detailed specifications & as directed by Engineer-In-Charge	01	No	

शहर अभियंता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

जा.क्र.मनपा/पा.पु.व मलनि/ /2024-25

दि.